

LK 276 STRZELIN - KAMIENIEC ZĄBKOWICKI



Wykonawca:

Infrakol Sp. z o.o.



Czas montażu:
1,5 dnia / obiekt

Światło poziome:
4,5 m

- Dwa wiadukty kolejowe w km 69,323 oraz 69,547.
- Każdy z obiektów składał się z prefabrykowanych elementów systemu **ABM FRAME**. Zastosowano prefabrykowane ściany oporowe o wysokości ponad 5m.
- Czas montażu każdego obiektu o długości ponad 10 m wraz ze skrzydłami oporowymi trwał 1,5 dnia.
- Dzięki tak szybkiemu montażowi oraz produkcji elementów poza miejscem wznoszenia **czas budowy skrócony jest do minimum.**

